









CAMADA	DENOMINAÇÃO	ESPESSURA (m)	LARGURA (m)
1	MELHORIA DO SUB-LEITO	–	10,20
2	MELHORIA DO SUB-LEITO	0,30	9,80
3	BASE SOLO BRITA 50%	0,15	9,40
4	BASE SOLO BRITA 70%	0,15	9,40
5	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	–	9,00
6	IMPRIMADURA LIGANTE	–	9,00
7	CAMADA ROLAMENTO CBUQ – FAIXA C	0,03	9,00

SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA
SEM ESCALA



DISPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
ESCALA 1:1000



LOCALIZAÇÃO DA SEDE
SEM ESCALA

IMPLANTAÇÃO NA SEDE
SEM ESCALA